

PROJEKTI I ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

Objekti: Ndertim muri mbajtes, rikonstruksion i urave tip beli.

1. Ndertim mur guri mbajtes tek perroi i Rires.
 - a. Prishje muri ky cmim perfshin teresine e punimeve qe lidhet me prishjen e mureve ekzistuese me llac, mur guri te thate, struktura betoni ne te dyja anet e rruges dhe transportin e tyre ne nje vend te caktuar. Ky cmim I referohet 1 m^3 mur guri me llac ose mur I thate.
 - b. Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m^3
Ky cmim perfshin teresine e punimeve qe lidhen me germimin e themeleve dhe mureve dhe veprave te artit si dhe te nenkalimeve terthore. Ky cmim perfshin hapjen e themelit ne seksionin e kerkuar dhe germim deri ne bazamentin e kerkuar, transportin e dherave dhe te materialeve inerte ne vendin e caktuar.
 - c. Mur guri themel e xogel me llac te perzier M15.
Ky cmim perfshin teresine e punimeve qe lidhen me ndertimin e murit, blerjen e materialeve, ngarkimin transportin deri ne vendin e caktuar ku do te behet muri.
Guret duhet te jene te pastruar mire nga material argjili. Per llacin perdoret grani I thyer 100% ore rere lavatriceje. Raportet e pergatitjes jane 35% gure 38% llac 27% granil ose rere e thate. Gjate pergatitjes duhet te merren kampjone betoni te llacit te pergatitur me dimensione 10x10 dhe 15x15 te cilat prodhohen per qendrueshmerine ne shtypje ne laboratoret te akredituara nga organet shteterore.
 - d. Brez betoni C16/20 h ~ 8m. Ky cmim perfshin teresine e punimeve per pergatitjen e betonit me granil te pergatitur ne pikat e gurores. Ky cmin I referohet 1 m^3 beton I pergatitur me cemento te M400. Para fillimit duhet te merren kampjone betoni.
2. Ndertim mur guri mbajtes tek perroi i Cukut.
 - a. Prishje muri ky cmim perfshin teresine e punimeve qe lidhet me prishjen e mureve ekzistuese me llac, mur guri te thate, struktura betoni ne te dyja anet e rruges dhe transportin e tyre ne nje vend te caktuar. Ky cmim I referohet 1 m^3 mur guri me llac ose mur I thate.
 - b. Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m^3
Ky cmim perfshin teresine e punimeve qe lidhen me germimin e themeleve dhe mureve dhe veprave te artit si dhe te nenkalimeve terthore. Ky cmim perfshin hapjen e themelit ne seksionin e kerkuar dhe germim deri ne bazamentin e kerkuar, transportin e dherave dhe te materialeve inerte ne vendin e caktuar.
 - c. Mur guri themel e xogel me llac te perzier M15.
Ky cmim perfshin teresine e punimeve qe lidhen me ndertimin e murit, blerjen e materialeve, ngarkimin transportin deri ne vendin e caktuar ku do te behet muri.
Guret duhet te jene te pastruar mire nga material argjili. Per llacin perdoret grani I thyer 100% ore rere lavatriceje. Raportet e pergatitjes jane 35% gure 38% llac 27% granil ose rere e thate. Gjate pergatitjes duhet te merren kampjone betoni te llacit te pergatitur me dimensione 10x10 dhe 15x15 te cilat prodhohen per qendrueshmerine ne shtypje ne laboratoret te akredituara nga organet shteterore.

- d. Brez betoni C16/20 h ~ 8m. Ky cmim perfshin teresine e punimeve per pergatitjen e betonit me granil te pergatitur ne pikat e gurores. Ky cmin I referohet 1m³ beton I pergatitur me cemento te M400. Para fillimit duhet te merren kampione betoni.

3. Ndertim mur guri mbajtes tek Lagjia e Gurre.

- a. Prishje muri ky cmim perfshin teresine e punimeve qe lidhet me prishjen e mureve ekzistuese me llac, mur guri te thate, struktura betoni ne te dyja anet e rruges dhe transportin e tyre ne nje vend te caktuar. Ky cmim I referohet 1 m³ mur guri me llac ose mur I thate.

- b. Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m³

Ky cmim perfshin teresine e punimeve qe lidhen me germimin e themeleve dhe mureve dhe veprave te artit si dhe te nenkalimeve terthore. Ky cmim perfshin hapjen e themelit ne seksionin e kerkuar dhe germim deri ne bazamentin e kerkuar, transportin e dherave dhe te materialeve inerte ne vendin e caktuar.

- c. Mur guri themel e xogel me llac te perzier M15.

Ky cmim perfshin teresine e punimeve qe lidhen me ndertimin e murit, blerjen e materialeve, ngarkimin transportin deri ne vendin e caktuar ku do te behet muri.

Guret duhet te jene te pastruar mire nga material argjili. Per llacin perdoret grani I thyer 100% ore rere lavatriceje. Raportet e pergatitjes jane 35% gure 38% llac 27% granil ose rere e thate. Gjate pergatitjes duhet te merren kampjone betoni te llacit te pergatitur me dimensione 10x10 dhe 15x15 te cilat prodhohen per qendrueshmerine ne shtypje ne laboratoret te akredituara nga organet shteterore.

- d. Brez betoni C16/20 h ~ 8m. Ky cmim perfshin teresine e punimeve per pergatitjen e betonit me granil te pergatitur ne pikat e gurores. Ky cmin I referohet 1m³ beton I pergatitur me cemento te M400. Para fillimit duhet te merren kampione betoni.

4. Ndertim mur guri mbajtes tek Lagjia e Fecit.

- a. Prishje muri ky cmim perfshin teresine e punimeve qe lidhet me prishjen e mureve ekzistuese me llac, mur guri te thate, struktura betoni ne te dyja anet e rruges dhe transportin e tyre ne nje vend te caktuar. Ky cmim I referohet 1 m³ mur guri me llac ose mur I thate.

- b. Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m³

Ky cmim perfshin teresine e punimeve qe lidhen me germimin e themeleve dhe mureve dhe veprave te artit si dhe te nenkalimeve terthore. Ky cmim perfshin hapjen e themelit ne seksionin e kerkuar dhe germim deri ne bazamentin e kerkuar, transportin e dherave dhe te materialeve inerte ne vendin e caktuar.

- c. Mur guri themel e xogel me llac te perzier M15.

Ky cmim perfshin teresine e punimeve qe lidhen me ndertimin e murit, blerjen e materialeve, ngarkimin transportin deri ne vendin e caktuar ku do te behet muri.

Guret duhet te jene te pastruar mire nga material argjili. Per llacin perdoret grani I thyer 100% ore rere lavatriceje. Raportet e pergatitjes jane 35% gure 38% llac 27% granil ose rere e thate. Gjate pergatitjes duhet te merren kampjone betoni te llacit te pergatitur me dimensione 10x10 dhe 15x15 te

cilat prodhohen per qendrueshmerine ne shtypje ne laboratoret te akredituara nga organet shteterore.

- d. Brez betoni C16/20 h ~ 8m. Ky cmim perfshin teresine e punimeve per pergatitjen e betonit me granil te pergatitur ne pikat e gurores. Ky cmin I referohet 1m³ beton I pergatitur me cemento te M400. Para fillimit duhet te merren kampione betoni.

Objekti : Rikonstruksion i urave tip beli.

1. Ura mbi lumin Shkumbin Qukes Skenderbe

- a. Ure druri me shtrese derrase 5cm.

Ky cmim perfshin teresine e punimeve qe duhen te behen per te pergatitur gjithë materialet e nevojshme qe kerkohen per te bere rikonstruksionin e ures. Fillimisht hiqen derrasat e demtuara te cilat depozitohen ne nje vend te caktuar. Behet pastrimi I materialeve te profileve te hekurit nga pjese te ndryshkura me solucione perkatese. Behet blerja e materialit derrase me trashesi 5cm te cilat duhet te jene te stazhionuara per te rezistuar agjenteve atmosferike.

2. Ura mbi lumin Shkumbin Fanje.

- b. Ure druri me shtrese derrase 5cm.

Ky cmim perfshin teresine e punimeve qe duhen te behen per te pergatitur gjithë materialet e nevojshme qe kerkohen per te bere rikonstruksionin e ures. Fillimisht hiqen derrasat e demtuara te cilat depozitohen ne nje vend te caktuar. Behet pastrimi I materialeve te profileve te hekurit nga pjese te ndryshkura me solucione perkatese. Behet blerja e materialit derrase me trashesi 5cm te cilat duhet te jene te stazhionuara per te rezistuar agjenteve atmosferike.

3. Ura mbi lumin Shkumbin Gurre.

- c. Ure druri me shtrese derrase 5cm.

Ky cmim perfshin teresine e punimeve qe duhen te behen per te pergatitur gjithë materialet e nevojshme qe kerkohen per te bere rikonstruksionin e ures. Fillimisht hiqen derrasat e demtuara te cilat depozitohen ne nje vend te caktuar. Behet pastrimi I materialeve te profileve te hekurit nga pjese te ndryshkura me solucione perkatese. Behet blerja e materialit derrase me trashesi 5cm te cilat duhet te jene te stazhionuara per te rezistuar agjenteve atmosferike.

Specifikoi

Ing.Maksim JAÇELLI